

" " 2025 г.

" " 2025 год

Локальный сметный расчет
на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия от с. Шергино до с. Хандала Кабанского
района Республики Бурятия.

номер		Наименование работ	номер един.расценки	Ед-ца измер	Кол-во	Цена ед-цы измер.	сумма
п/п	по смете						
1	90	Планировка верха земляного полотна	ГЭСНс01-02-016-01	1000 м2	0,165	544,68	89,87
2	12 прим	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (10 см)	ГЭСНс01-01-006-03	100 м2	1,6	2338,53	3741,65
3		шпс С 6, фр 0-20 мм	ФССЦ-02.2.04.04-0002	м3	20,16	1829,51	36885,92
4		Перевозка щебня автосамосвалами на расстояние до 45 км	ФССЦ пг 03-021	т	32,3	372,76	12040,15
5	5	Уплотнение грунта самоходным катком на пневмоколесном ходу 16 т	ГЭСНс01-01-003-01	1000 м2	0,16	8900,49	1424,08
6	779	Розлив вяжущих материалов	ЭСНиЕРр01-02-001-1	1 т	0,05	2346,94	117,35
7		битумы нефтяные дорожные	прайс-лист	т	0,1	42000,00	4200,00
8	794	Устройство асфальтобетонного покрытия из горячей асфальтобетонной смеси: толщина слоя 5 см, ширина укладки до 7,5 м	ЭСНиЕРр01-02-009-1	1000 м2	0,1649	92811,30	15337,58
9		смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые марка А-16	калькуляция	т	20,26	6700,00	135739,23
10		Перевозка а/бетонной смеси автосамосвалами на расстояние до 45 км	ФССЦ пг 03-021	т	20,3	372,76	7567,03
11		Итого:		рб			217 142,86
12		в том числе материалы		рб			176 825,15
13		НДС 5 %		рб			10 857,14
14		Итого с НДС		рб			228 000,00